

Afwerkstaat - Ruimteafwerking

project: 6 woningen Aan de Giessen, Hardinxveld-Giessendam

datum: februari 2021

BEGANE GROND

Hal/Entree

Vloer : betonvloer met dekvloer

Wanden : behangklaar

Plafond : spuitwerk

Meterkast

Vloer : betonvloer/meterkastplaat

Wanden : onbehandeld

Plafond : onbehandeld

Trapkast (indien aanwezig)

Vloer : betonvloer met dekvloer

Wanden : onbehandeld

Plafond : onbehandeld

Toilet

Vloer : tegels 60 x 60 cm en kunststenen
dorpel onder de deur

Wanden : tegels 30 x 60 cm tot ca. 1,50 m+
vloer en daarboven spuitwerk,
tegels liggend verwerkt

Plafond : spuitwerk

Woonkamer

Vloer : betonvloer met dekvloer

Wanden : behangklaar

Plafond : spuitwerk

Keuken

Vloer : betonvloer met dekvloer

Wanden : behangklaar

Plafond : spuitwerk

AANGRENZENDE BERGING

Vloer : betonvloer met dekvloer

Wanden : onbehandeld

Plafond : onbehandeld

1^e VERDIEPING

Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer

Wanden : behangklaar

Plafond : spuitwerk

Badkamer

Vloer : tegels 60 x 60 cm, m.u.v. douchehoek
15 x 15 cm, dorpel onder de deur

Wanden : tegels 30 x 60 cm tot plafond
tegels liggend verwerkt

Plafond : spuitwerk

Slaapkamers

Vloer : betonvloer met dekvloer

Wanden : behangklaar

Plafond : spuitwerk

Toilet 1^e etage

Betreft bouwnr. 02 en 03

Vloer : tegels 60 x 60 cm en kunststenen
dorpel onder de deur

Wanden : tegels 30 x 60 cm tot ca. 1,50 m+
vloer en daarboven spuitwerk,
tegels liggend verwerkt

Plafond : spuitwerk

2^e VERDIEPING / ZOLDER

Bergruimte / Technische ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer
(niet achter knieschotten)

Wanden : behangklaar

Dakkap / : onbehandeld
knieschotten

Zolder

Vloer : betonvloer met dekvloer
(niet achter knieschotten)

Wanden : behangklaar

Dakkap / : onbehandeld
knieschotten

